

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji budynków  
ADRES INWESTYCJI : Polkowice ul. Moniuszki 23-31  
INWESTOR : PTBS S. z o. o.  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 6, 59-100 Polkowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Benedykt Stryczek (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 14.08.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.08.2015

Data zatwierdzenia

## DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
<b>malowanie elewacji budynku</b>				
1	Roboty przygotowawcze		1	5
2	Roboty malarskie		6	8
3	Rusztowania		9	10

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>malowanie elewacji budynku</b>						
<b>1</b>			<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-02	ST.04.0	Oslony okien folią polietylenową- folia budowlana oslonowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	3	594.02	m <sup>2</sup>	594.02	
	analogia				RAZEM	594.02
2	KNR 2-02	ST.04.0	Oslony cokołów folią polietylenową- folia budowlana oslonowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	3	369.07*0.5	m <sup>2</sup>	184.54	
	analogia				RAZEM	184.54
3	KNR-W 4-01	ST.04.0	Zabezpieczenie powierzchni trawników ,opasek przyściennych itp folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	3	3321.66/9.0		369.07	
	analogia		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			369*1.5	m <sup>2</sup>	369.07	
					<b>553.50</b>	
					RAZEM	553.50
4	KNR 4-01	ST.04.0	Rozebranie rur spustowych nadających się do dalszego użytku	m		
d.1	0535-05	3	29*9.0	m	261.00	
	analogia				RAZEM	261.00
5	KNR-W 2-02	ST.04.0	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm - montaż zdemontowanych rur spustowych	m		
d.1	02 0531-03	3	poz.4	m	261.00	
					RAZEM	261.00
<b>2</b>			<b>Roboty malarskie</b>			
6	wycena indywidualna	ST.04.0	Zmycie powierzchni elewacji wodą z dodatkiem środka myjącego z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m <sup>2</sup>		
d.2		3	<elewacja północna>917.14+146.4	m <sup>2</sup>	1063.54	
			<elewacja zachodnia>646.44+168.9	m <sup>2</sup>	815.34	
			<elewacja południowa>645.52+205.28	m <sup>2</sup>	850.80	
			<elewacja wschodnia>518.6+73.38	m <sup>2</sup>	591.98	
					RAZEM	3321.66
7	KNR AT-31	ST.04.0	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna - malowanie w kolorach zbliżonych do istn.	m <sup>2</sup>		
d.2	0601-01	3	Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie podkładu farbą rozcieńczoną wodą w stosunku 5:1, ok. 20%. 2. Wykonanie powłoki końcowej farbą nakładaną pędzlem lub wałkiem.	m <sup>2</sup>	3321.66	
			poz.6		RAZEM	3321.66
8	KNR-W 4-01	ST.04.0	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych el. drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2- malowanie podbitki	m <sup>2</sup>		
d.2	1209-08	3	268.20	m <sup>2</sup>	268.20	
	analogia				RAZEM	268.20
<b>3</b>			<b>Rusztowania</b>			
9	wycena indywidualna	ST.02.0	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m- ustawienie , demontaz i dzierzawa rusztowań w okresie wykonywania prac	m <sup>2</sup>		
d.3		5	poz.7	m <sup>2</sup>	3321.66	
					RAZEM	3321.66
10	KNR AT-05	ST.02.0	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m <sup>2</sup>		
d.3	1663-04	5	poz.7	m <sup>2</sup>	3321.66	
					RAZEM	3321.66